

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 2.10.2017**

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Dodatok“)

na uskutočnenie stavebných prác

### **„Rekonštrukcia obvodového plášťa plavárne v Trebišove“.**

#### **Článok I.**

##### **Zmluvné strany**

#### **1. Objednávateľ**

Názov: **Mesto Trebišov**  
Sídlo: M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov  
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor  
IČO: 00331996  
DIČ: 202 077 3590  
IČ DPH: SK202 077 3590  
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: PhDr. Marek Čižmár  
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Ladislav Valiska-Timečko  
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0265 1147  
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

#### **2. Zhotoviteľ**

Názov: **STAV MD s.r.o.**  
Sídlo: M. R. Štefánika 2393/29, 075 01 Trebišov  
Zastúpený: Martin Macák, konateľ  
IČO: 44 190 654  
DIČ: 2022620908  
IČ DPH: SK 2022620908  
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: Martin Macák  
Kontaktná osoba vo veciach  
technických (stavbyvedúci): Jozef Štefanko  
IBAN: SK15 0900 0000 0050 3948 2249  
Telefón: +421 905899495  
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd.: Sro, vložka č. .21898/V

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

#### **Článok II.**

##### **Preambula**

1. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 3 písm. c. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Touto zmenou sa nemení charakter zmluvy.
2. Okolnosti, ktoré objednávateľ nemohol predvídať spočívajú v prácach, ktoré po odstránení existujúcich obkladových konštrukcií navrhol vykonať autorizovaný architekt Ing. Patrik Panda.
3. Zmena zmluvy spočíva v nahradení pôvodnej prílohy zmluvy - Položkovitý rozpočet stavby zo dňa 20.09.2017, novou prílohou Položkovitý rozpočet stavby zo dňa 20.11.2017 (Príloha č.2), a v doplnení zmluvy o novú prílohu Položkovitý rozpočet stavby zo dňa 06.11.2017 ( Príloha č.3)
4. Práce nerealizované na základe tohto Dodatku nemajú v tejto fáze prác na objekte zásadnejší význam a budú realizované v ďalšej etape prác na objekte.

5. Práce realizované na základe tohto Dodatku majú zásadný vplyv na ďalšie bezpečné a efektívne využívanie objektu.
6. Zmenou v Zmluve o dielo vykonanou týmto Dodatkom dochádza k zmene celkovej ceny diela.
7. Zmenou vykonanou týmto Dodatkom dochádza k predĺženiu termínu na vykonanie a protokolárne odovzdanie zhotovovaného diela

### **Článok III. Predmet Dodatku**

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že text Článku II ods. 2 Zmluvy o dielo zo dňa 02.10.2017 nahrádzajú týmto znením:
  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletnú a úplnú realizáciu diela. Dielom sa rozumie rekonštrukcia obvodového plášťa plavárne v Trebišove na základe:
    - a) projektovej dokumentácie, ale len v rozsahu predloženého položkovitého rozpočtu stavby,
    - b) Položkovitého rozpočtu stavby zo dňa 20.11.2017, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy,
    - c) Položkovitého rozpočtu stavby zo dňa 06.11.2017, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy, (ďalej iba „dielo“)
2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že text Článku III ods. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 02.10.2017 nahrádzajú týmto znením:
  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a protokolárne odovzdať objednávateľovi do 22.12.2017.
2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že nahrádzajú pôvodnú prílohu Zmluvy o dielo - Položkovitý rozpočet stavby zo dňa 20.9.2017 novou neoddeliteľnou prílohou:

*Príloha č. 2: Položkovitý rozpočet stavby zo dňa 20.11.2017*
3. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že dopĺňajú Zmluvu o dielo o novú neoddeliteľnú prílohu:

*Príloha č. 3: Položkovitý rozpočet stavby zo dňa 06.11.2017*
4. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že text Článku IV ods. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 02.10.2017 nahrádzajú týmto znením:
  1. Cena za úplné vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

<b>Cena diela celkom bez DPH:</b>	<b>125 377,96 EUR</b>
<b>DPH (20 %)</b>	<b>25 075,59 EUR</b>
<b>Cena diela celkom s DPH</b>	<b>150 453,55 EUR</b>

**Článok IV.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.
2. Zmluvné strany si tento Dodatok pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmy a určitý, a že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trebišove, dňa: 24.11.2017

V Trebišove dňa: 24.11.2017

  
.....  
PhDr. Marek Čižmár  
primátor  
za objednávateľa



  
.....  
**STAV MD s.r.o.**  
M. R. Štefánika 2393/29  
075 01 Trebišov  
IČO: 44 190 654, DIČ: 2022620908

Martin Macák  
konateľ  
za zhotoviteľa

Prílohy: *Položkový rozpočet stavby zo dňa 20.11.2017*  
*Položkový rozpočet stavby zo dňa 06.11.2017*

Stavba: Plavareň práce naviac	KS:	
Objekt: Plavareň práce naviac	JKSO:	
Projektant:	IČO a DIČ:	
Objednávateľ: Mesto Trebišov	IČO a DIČ: 00331996 2020773590	
Zhotoviteľ: STAV MD s.r.o.	IČO a DIČ: 44 190 654 2022620908	
Zákazka:	Miesto:	
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	17 485,74	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	18 562,44
	Dodávky	405,60	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	18 562,44
	Celkom	17 891,34	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	537,04	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	<b>Cena celkom</b>	<b>22 274,93</b>
	Dodávky	134,06	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00		
	Celkom	671,10	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00		
MNT	Montáž	0,00	<b>VRN celkom</b>	<b>0,00</b>			
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00			
	Dodávky	0,00	HZS	0,00			
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00			
<b>ZRN</b>		<b>18 562,44</b>					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

**STAV MD s.r.o.**M.R.Štefánika 2393/29, 075 01 Trebišov  
IČO:44190654, DIČ:2022620908

Stavba : Plavareň práce naviac  
 Objekt: Plaváreň práce naviac


Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>						
310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu medziokenne piliere	0,135	m3	190,34	25,70	0,00	0,27
340238247	Zamurovanie otvorov pl 1 m2 v priečkach alebo stenách z tvárníc P+D hr. 300 mm	22,300	m2	48,28	1 076,64	0,00	5,27
340291122	Dodatočné ukotvenie medziokenných pilierov k tehelným konštrukciám 1pilier/ 4 kotvy	24,000	ks	8,24	197,76	0,00	0,00
	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>				1 300,10	0,00	5,5
	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>						
417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	2,800	m3	147,98	414,34	0,00	6,20
417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	16,800	m2	6,34	106,51	0,00	0,31
417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	16,800	m2	2,19	36,79	0,00	0,00
417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	0,359	t	1 492,07	535,65	0,00	0,37
2861188551	Navrtanie chemickej kotvy do stlpa	20,000	ks	20,28	0,00	405,60	0,02
	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				1 093,29	405,60	6,9
	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>						
615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	16,800	m2	11,93	200,42	0,00	0,14



Stavba : Plavareň práce naviac  
 Objekt: Plaváreň práce naviac

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>						
622463211	Podkladový nástrek vonkajších stien Terranova-Weber Dur podhoz s vyľahčujúcimi prísadami	290,000	m2	4,91	1 423,90	0,00	0,00
622463222	Vonkajšia omietka stien Terranova-Terralit sanačná,s vyľahčujúcimi prísadami,hr.5 cm	290,000	m2	31,05	9 004,50	0,00	0,00
627471431	Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	10,000	m2	22,56	225,60	0,00	0,02
	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				10 854,42	0,00	0,2
	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>						
941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	820,000	m2	0,53	434,60	0,00	16,51
962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	0,480	m3	18,92	9,08	0,00	0,02
968062364	Vybúranie kovových rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	22,300	m2	11,52	256,90	0,00	0,06
	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				700,58	0,00	16,6
	<b>PRESUNY HMŔT</b>						
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	145,630	t	24,29	3 537,35	0,00	0,00
	<b>PRESUNY HMŔT</b>				3 537,35	0,00	0,0
	<b>Práce HSV</b>				17 485,74	405,60	29,2
	<b>Práce PSV</b>						
	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>						

**STAV MD s.r.o.**
 M.R.Stefánika 2393/29, 075 01 Trebišov,  
 IČO:44190654, DIČ:202220908



Stavba : Plavareň práce naviac  
 Objekt: Plaváreň práce naviac

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce PSV</b>						
	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>						
713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôtmi	10,800	m2	2,20	23,76	0,00	0,01
2837642140	BASF EPS 70 NEO 120 mm č. 45079112	11,016	m2	12,17	0,00	134,06	0,01
	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>				23,76	134,06	0,0
	<b>ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD</b>						
723120204	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním	12,000	m	32,50	390,00	0,00	0,14
	<b>ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD</b>				390,00	0,00	0,1
	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>						
764333230	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 300 mm	12,000	m	9,31	111,72	0,00	0,04
	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>				111,72	0,00	0,0
	<b>KRYTINY TVRDÉ</b>						
765421850	Demontáž obloženia stien z cementovej dosky na latovaní, -0,00700t	10,800	m2	1,07	11,56	0,00	0,00
	<b>KRYTINY TVRDÉ</b>				11,56	0,00	0,0
	<b>Práce PSV</b>				537,04	134,06	0,2
<b>Objekt:</b>	<b>Plaváreň práce naviac</b>				<b>18 022,78</b>	<b>539,66</b>	<b>29,4</b>
					<b>18 562,44</b>		



06.11.2017


# Rozpočet

Strana: 4/4

**Stavba :** Plavareň práce navyiac  
**Objekt:** Plaváreň práce navyiac

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Celkom za stavbu:					18 022,78	539,66	29,4
					18 562,44		

**STAV MD s.r.o.**  
M.R.Štefánika 2393/29, 075 01 Trebišov  
IČO:44190654, DIČ:2022620908





Stavba:	Obvodový plašť plavareň Trebišov	KS:	
Objekt:	001 - SO 01 - Hlavný objekt	JKSO:	
Projektant:		IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	Mesto Trebišov	IČO a DIČ:	00331996 2020773590
Zhotoviteľ:	STAV MD s.r.o.	IČO a DIČ:	44 190 654 2022620908
Zákazka:		Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
		Spracoval:	Martin Macák

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	70 867,70	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH		106 815,52
	Dodávky	28 118,13	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	106 815,52	21 363,10
	Celkom	98 985,83	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	2 596,06	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	<b>Cena celkom</b>		<b>128 178,62</b>
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00			
	Celkom	2 596,06	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00			
MNT	Montáž	3 925,63	<b>VRN celkom</b>	<b>0,00</b>				
	Materiál	1 308,00	Ostatné náklady	0,00				
	Dodávky	0,00	HZS	0,00				
	Celkom	5 233,63	Komplet. činnosť	0,00				
<b>ZRN</b>		<b>106 815,52</b>						

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

**STAV MD s.r.o.**  
M. R. Štefánika 2393/29  
075 01 Trebišov  
IČO: 44 190 654, DIČ: 2022620908

20.11.2017

## Rozpočet

Strana: 1/5

Stavba : Obvodový plašť plavareň Trebišov  
 Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>ZÁKLADY</b>						
216341112	Striekaný betón tr.C 16/20 plôch stien z cementu troskopoort. priem. hr. nad 50 do 100mm	18,500	m2	19,19	355,02	0,00	8,05
285947111	Tŕň z betonár. ocele pri priem. ocele 16-20 mm, dĺžky 0,4-3,0m	74,000	ks	6,36	470,64	0,00	3,27
289361122	Výstuž torkret. plášťa steny murované L 5, 00 mm	18,500	m2	8,59	158,91	0,00	0,46
	<b>ZÁKLADY</b>				984,57	0,00	11,8
	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>						
620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	243,475	m2	0,68	165,56	0,00	0,02
622255016	Montáž stien prevetrávanej fasady z fasadných dosiek s oceľ. konštrukciou , uchytenie s tep. izoláciou hr. 160mm s nakaširovanou fóliou	450,000	m2	92,43	41 593,50	0,00	0,00
5915600101	Doska fasadna CETRIS 12,0 mm	472,000	m2	40,15	0,00	18 950,80	0,00
622255016	Montáž stien prevetrávanej fasady z fasadných dosiek s oceľ. konštrukciou , uchytenie s tep. izoláciou hr. 160mm s nakaširovanou fóliou	176,400	m2	92,43	16 304,65	0,00	0,00
5916124500	Drevený obklad na zvislo profily THERMOWOOD Borovica Rambus tienidlovy profil 26x28 mm s priznanými medzerami	189,095	m2	48,48	0,00	9 167,33	0,00
622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	100,000	m2	7,58	758,00	0,00	0,34
625253010	Kontaktný zateplovací systém doskami EPS 70 hr.50 mm, lepiace kotvy vrátane soklových a rohových lišt	50,000	m2	15,62	781,00	0,00	0,12

20.11.2017

## Rozpočet

Strana: 2/5

Stavba : Obvodový plašť plavareň Trebišov  
 Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>						
625250114	Kontaktný zatepľovací systém Mineral skrutkovacie kotvy , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 160 mm vrátane lišt	40,000	m2	28,03	1 121,20	0,00	0,59
625250115	Kontaktný zatepľovací systém Mineral skrutkovacie kotvy , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 140 mm vrátane lišt	40,000	m2	26,52	1 060,80	0,00	0,60
625250121	Kontaktný zatepľovací systém ostenia Mineral bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	28,000	m2	20,46	572,88	0,00	0,42
625250152	Kontaktný zatepľovací systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne s prikotvením hr. izolantu 40 mm	2,000	m2	22,35	44,70	0,00	0,02
625250156	Kontaktný zatepľovací systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	60,000	m2	26,52	1 591,20	0,00	0,70
622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrná 2 mm	60,000	m2	13,63	817,80	0,00	0,57
	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>64 811,29</b>	<b>28 118,13</b>	<b>3,4</b>
	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>						
941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	820,000	m2	0,84	688,80	0,00	0,00
941941292	Příplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	2 460,000	m2	0,53	1 303,80	0,00	48,82
941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	820,000	m2	0,61	500,20	0,00	0,00
944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	820,000	m2	0,23	188,60	0,00	0,05

20.11.2017

## Rozpočet

Strana:

3/5

Stavba : Obvodový plášť plavareň Trebišov  
 Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>						
	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>						
944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	820,000	m2	0,11	90,20	0,00	0,00
978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	102,000	m2	1,24	126,48	0,00	0,00
978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	43,500	m2	2,93	127,46	0,00	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	42,000	t	9,34	392,28	0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	850,000	t	0,33	280,50	0,00	0,00
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	42,000	t	6,09	255,78	0,00	0,00
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	42,000	t	0,69	28,98	0,00	0,00
979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vyburaných hmôt	42,000	t	3,20	134,40	0,00	0,00
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	42,000	t	7,58	318,36	0,00	0,00
	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				4 435,84	0,00	48,9
	<b>PRESUNY HMÔT</b>						
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	60,000	t	10,60	636,00	0,00	0,00
	<b>PRESUNY HMÔT</b>				636,00	0,00	0,0

Stavba : Obvodový plášť plavareň Trebišov  
 Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>				70 867,70	28 118,13	64,0
	<b>Práce PSV</b>						
	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>						
764711116	Oplechovanie parapetov Lindab rš 400 mm	83,480	m	9,10	759,67	0,00	0,28
998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	16,118	%	0,017	0,270	0,000	0,00
	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>				759,94	0,00	0,3
	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>						
767134831	Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t	856,942	m2	1,37	1 174,01	0,00	0,00
767135831	Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t	856,942	m2	0,76	651,28	0,00	0,00
998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1 100,000	%	0,010	10,830	0,000	0,00
	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>				1 836,12	0,00	0,0
	<b>Práce PSV</b>				2 596,06	0,00	0,3
	<b>Montážne práce</b>						
	<b>M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ</b>						
330010144	Elektrický pojazdný zeriav	1,000	ks	2 916,73	2 916,73	0,00	0,00
PPV	Podiel pridružených výkonov	109,000	%	12,000	0,000	1 308,000	0,00

20.11.2017

## Rozpočet

Strana: 5/5

Stavba : Obvodový plašť plavareň Trebišov  
 Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	<b>Montážne práce</b>						
	<b>M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ</b>						
HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne ( Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodin	190,000	hod	5,31	1 008,90	0,00	0,00
	<b>M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ</b>				3 925,63	1 308,00	0,0
	<b>Montážne práce</b>				3 925,63	1 308,00	0,0
<b>Objekt:</b>	<b>001 - SO 01 - Hlavný objekt</b>				<b>77 389,39</b>	<b>29 426,13</b>	<b>64,3</b>
					<b>106 815,52</b>		
	<b>Celkom za stavbu:</b>				<b>77 389,39</b>	<b>29 426,13</b>	<b>64,3</b>
					<b>106 815,52</b>		

**STAV MD s.r.o.**  
 M. R. Štefánika 2393/29  
 075 01 Trebišov  
 IČO: 44 190 65-9, DIČ: SK22620908