

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 27

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 17.9.2018

Názov materiálu: Oprava miestnych komunikácií – 2. etapa 2018

Obsah materiálu: - dôvodová správa
- príloha č. 1 – objednávkový formulár

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

1. verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku s názvom – **Oprava miestnych komunikácií – 2. etapa 2018**, s predpokladanou hodnotou zákazky 210 369,00 EUR bez DPH, 252 443,00 EUR s DPH, s využitím elektronického trhoviska, ktoré bude zrealizované podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia,
2. rezervovanie finančných prostriedkov v prebytku rozpočtu mesta na rok 2018 na opravu cesty a opravu chodníkov v objeme 252 443,00 EUR,
3. záväzok po ukončení verejného obstarávania – prostredníctvom rozpočtovej zmeny v priebehu roka 2018 – presunúť finančné prostriedky z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2018 na financovanie opravy cesty a opravu chodníkov v objeme najviac 252 443,00 EUR s DPH.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska – Timečko poverený zastupovaním
vedúceho oddelenia výstavby a majetku

V Trebišove, dňa 12.9.2018

predkladateľ

Dôvodová správa k návrhu opráv miestnych komunikácií – 2. etapa 2018

V zmysle aktualizovaného Prehľadu poškodených mestských cestných komunikácií a chodníkov, početných opakovaných sťažností občanov na stav mestských chodníkov, interpelácií a podnetov poslancov mestského zastupiteľstva a vykonaných obhliadok komunikácií, bol spracovaný Návrh na opravu miestnych komunikácií – 2. etapa 2018. Obhliadka poškodených mestských komunikácií a vypracovanie návrhu na opravu boli realizované v súčinnosti s Technickými službami mesta. Predpokladaná hodnota opráv mestských komunikácií uvedených v návrhu je 252 443 eur s DPH.

Do návrhu opráv sú zaradené:

Cestné komunikácie:

1. Ul. M. R. Štefánika, vjazd na kruhovú križovatku pred predajňou Orange – súvislá oprava cesty na ploche 771 m².

- Vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 771 m²
 - Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí: 4 ks
 - Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 8 m: 8ks
 - Obrubník betónový cestný 100x25x15: 8 ks
 - Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 8 m
 - Odstránenie podkladu na ploche: 30 m²
 - Podklad z kameniva frakcie 32-63 hr. 150 mm: 30 m²
 - Podklad zo štrkodrvy hr. 150 mm po zhutnení: 30 m²
 - Vyrovňavka nerovností asfaltobetón AC 11, priem. hr. 3 cm na ploche 110 m²
 - Penetrácia
 - Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 11, hr. 4 cm: 771 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: 12 186 eur s DPH**

Chodníky a spevnené plochy:

2. M. R. Štefánika, chodník pred budovou pošty- celková opravovaná plocha 1 034 m².

- Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia: 1 034 m²
 - Odstránenie podkladu na ploche: 12 m²
 - Podklad z betónu hr. 10 cm na ploche 12 m²
 - Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí: 1 ks
 - Výšková úprava existujúcich poklopov: vodovodný hydrant: 1 ks
 - Vyrovňavka nerovností, asfaltobetón AC 08, priem. hr. 3 cm na ploche 30 m²
 - Penetrácia
 - Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 1 034 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: 15 972 eur s DPH**

3. Ul. Čsl. armády, severný chodník od svetelnej križovatky po BD 1782 – celková opravovaná plocha 590 m²

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 590 m²
- Odstránenie podkladu na ploche: 9 m²
- Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 9 m²

- Podklad z betónu tr. C 8/10 hr.10: 10 m²
- Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 14 m: 14 ks
- Obrubník betónový cestný 100x25x15: 14 ks
- Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 14 m
- Rezanie betónového krytu: 14 m
- Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 9,28 m²
- Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 7,04 m²
- Dlažba zámkovej dlažby pre nevidiacich drážková 20x20x6 červená: 2,24 m²
- Penetrácia
- Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 590 m²

Celkové náklady na prevedené práce: **9 638 eur s DPH**

4. Ul. Komenského, chodník pri BD 2116 - celková opravovaná plocha 120 m².

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 120 m²
- Penetrácia
- Pokladka asfaltu, asphaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 120 m²

Celkové náklady na prevedené práce: **1 773 eur s DPH**

5. Ul. Komenského, chodník pri BD 2209 - celková plocha 160 m².

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 160 m²
- Penetrácia
- Pokladka asfaltu, asphaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 160 m²

Celkové náklady na prevedené práce: **2 363 eur s DPH**

6. Ul. T. G. Masaryka, južný chodník od ul. Komenského po ul. Berehovskú – celková opravovaná plocha 700 m².

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 700 m²
- Odstránenie podkladu na ploche: 10 m²
- Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: m²
- Podklad z betónu tr. C 8/10 hr.10: 13 m²
- Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 14 m: 14 ks
- Obrubník betónový cestný 100x25x15: 14 ks
- Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 14 m
- Rezanie betónového krytu: 14 m
- Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 9,60 m²
- Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 7,36 m²
- Dlažba zámkovej dlažby pre nevidiacich drážková 20x20x6 červená: 2,24 m²
- Penetrácia
- Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 700 m²

Celkové náklady na prevedené práce: **11 319 eur s DPH**

7. Ul. Cintorínska, vnútro sídliskové chodníky vrátane vstupov k BD (za areálom VVS) – celková opravovaná plocha 1 180 m².

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 1 180 m²
- Penetrácia
- Pokladka asfaltu, asphaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 1 180 m²

Celkové náklady na prevedené práce: **17 431 eur s DPH**

8. Ul. J. Kostru, chodník k futbal. areálu a vstup na kúpalisko - celková opravovaná plocha 950 m²

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 950 m²
- Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 3 cm na ploche 90 m²
- Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 52 m: 52 ks
- Obrubník betónový cestný 33x25x15: 36 ks
- Obrubník betónový cestný 100x20x10: 40 ks
- Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 52 m
- Penetrácia
- Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 950 m²

Celkové náklady na prevedené práce: **16 232 eur s DPH**

9. Ul. Hollého, severný chodník – celková opravovaná plocha 340 m².

- Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia: 230 m²
- Vyfrézovanie ,odvoz a likvidácia starého asfaltu: 110 m²
- Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 110 m: 110 ks
- Obrubník betónový cestný 100x20x10: 110 ks
- Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 110 m
- Odstránenie podkladu na ploche: 190 m²
- Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 60 m²
- Podklad z betónu hr. 10 cm na ploche 190 m²
- Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí: 1 ks
- Penetrácia
- Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 340 m²

Celkové náklady na prevedené práce: **12 641 eur s DPH**

10. Ul. Moyzesova, chodník od ul. Varichovskej po ul. Škultétyho – celková opravovaná plocha 240 m².

- Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia: 240 m²
- Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 3 cm na ploche 60 m²
- Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 240 m²
- Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 4 m: 4 ks
- Obrubník betónový cestný 33x25x15: 12 ks
- Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 4 m
- Odstránenie podkladu na ploche: 4 m²
- Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 4 m²
- Podklad z betónu tr. C 8/10 hr.10: 4 m²
- Rezanie betónového krytu: 5 m
- Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 3,84 m²
- Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 2,72 m²
- Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6červená: 1,12 m²
- Penetrácia

Celkové náklady na prevedené práce: **4 482 eur s DPH**

11. Ul. Šrobárova, chodník od ul. M. R. Štefánika a vedľa aut. nástupišť po ul. J. Husa – celková opravovaná plocha 960 m².

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 960 m²
- Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 08, priem. hr. 3 cm na ploche 155 m²
- Vyrovnanie nerovností – zníženie vybúraním-frézovaním 16 m²

- Odstránenie podkladu na ploche: 10 m²
 - Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: m²
 - Podklad z betónu tr. C 8/10 hr.10: 5 m²
 - Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 6 m: 6 ks
 - Obrubník betónový cestný 100x25x15: 6 ks
 - Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 6 m
 - Rezanie betónového krytu: 6 m
 - Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 4,64 m²
 - Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 3,36 m²
 - Dlažba zámkovej dlažby pre nevidiacich drážková 20x20x6 červená: 1,28 m²
 - Penetrácia
 - Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 960 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: 16 116 eur s DPH**

12. Ul. Štúrova –východný chodník a napojenie cesty na cestu na ul. Kpt. Nálepku – celková plocha 590 m².

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 500 m²
 - Vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 90 m²
 - Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov,7 m: 7 ks
 - Obrubník betónový 100x20x10: 7 ks
 - Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 7 m
 - Odstránenie podkladu na ploche: 46 m²
 - Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 46 m²
 - Podklad z betónu tr. C 8/10 hr.10: 46 m²
 - Vyrovňávka nerovností, asfaltobetón AC 08 priem. hr. 3 cm na ploche 180 m²
 - Penetrácia
 - Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 590 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: 9 773 s DPH**

13. Ul. Štúrova – západný chodník – celková plocha 600 m².

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 600 m²
 - Odstránenie podkladu na ploche: 30 m²
 - Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 30 m²
 - Podklad z betónu tr. C 8/10 hr.10: 30 m²
 - Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov,9 m: 9 ks
 - Obrubník betónový cestný 100x10x20: 9 ks
 - Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 9 m
 - Penetrácia
 - Vyrovňávka nerovností, asfaltobetón AC 08, priemerná hr. 3 cm na ploche 180m²
 - Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm na ploche 600 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: 11 124 s DPH**

14. Ul. Pribinova – chodník bez asfaltového povrchu - celková plocha 820 m².

- Odstránenie podkladu z betónu na ploche: 11 m²
- Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 11 m²
- Podklad z betónu tr. C 8/10 hr.10: 11 m²
- Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 5,84 m²
- Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 4,72 m²
- Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6červená: 1,12 m²
- Penetrácia

- Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 08, priemerná hr. 3 cm na ploche 246m²
 - Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm na ploche 820 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: **11 694 eur s DPH**

15. Ul. Kukučínova –severný chodník od ul. Hodvábnej po ul. Varichovskú - celková plocha 330 m².

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 330 m²
 - Odstránenie podkladu z betónu na ploche: 11 m²
 - Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10 cm: 11 m²
 - Podklad z betónu tr. C 8/10 hr.10: 11 m²
 - Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 5,84 m²
 - Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 4,72 m²
 - Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6červená: 1,12 m²
 - Penetrácia
 - Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 08, priemerná hr. 3 cm na ploche 110m²
 - Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm na ploche 330 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: **6 147 eur s DPH**

16. Ul. Stavebná – východný chodník od ul. Čsl. armády po ul. T. G. Masaryka – celková plocha 460 m².

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 460 m²
 - Penetrácia
 - Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 08, priemerná hr. 3 cm na ploche 92m²
 - Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 460 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: **7 399 eur s DPH**

17. Ul. T. G. Masaryka – severný chodník od ul. Sládkovičovej po ul. Stavebnú – celková plocha 210 m²

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 210 m²
 - Výšková úprava : uzáver plynu 1ks
 - Odstránenie podkladu z betónu na ploche: 8 m²
 - Podklad zo štrkopiesku po zhutnením hr. 10 cm: 8 m²
 - Podklad z betónu tr. C 8/10 hr.10: 8 m²
 - Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich: 3,36 m²
 - Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6 cm červená: 2,24 m²
 - Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6červená: 1,12 m²
 - Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 08 priem. hr. 3 cm na ploche 63 m²
 - Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 210 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: **4 067 eur s DPH**

18. Ul. Škultétyho, vnútro sídliskový chodník pri BD1895/22, 1924/4, detskom ihrisku a škôlke – celková plocha 700 m².

- Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 700 m²
- Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí: 1 ks
- Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 6 m: 6 ks
- Obrubník betónový 100x20x10: 6 ks
- Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 6 m
- Vyrovnávanie nerovností – podklad z betónu hr. 10 cm na ploche 6 m²
- Vyrovnávka nerovností asfaltobetón AC 08, priem. hr. 3 cm na ploche 140 m²
- Penetrácia

-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm: 700 m²
Celkové náklady na prevedené práce: **11 886 eur s DPH**

19. Ul. Komenského – vnútro sídliskový chodník za BD2210, 2209 od Milk Agro po 1. decembra - celková plocha 1 030 m².

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 1 030 m²
-Výšková úprava vodomernej šachty 1ks
-Výšková úprava existujúcich poklopov: uzáver vody 1ks
-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 16 m: 16 ks
-Obrubník betónový 100x20x10: 16 ks
-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 16 m
-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu hr. 10 cm na ploche 6 m²
-Vyrovňávka nerovností asfaltobetón AC 08, priem. hr. 3 cm na ploche 206 m²
-Penetrácia
-Pokladka asfaltu, asfaltobetón AC 08, hr. 4 cm na ploche 1 030 m²
Celkové náklady na prevedené práce: **17 216 eur s DPH**

20. Ul. 1. decembra – vnútro sídliskový chodník za BD 2207 – celková plocha 315 m².

-Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu: 315 m²
-Penetrácia
-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 315 m²
Celkové náklady na prevedené práce: **4 181 eur s DPH**

21. Ul. Komenského – sídliskový chodník za BD 2173 - celková plocha 710 m².

-Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia: 710 m²
-Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí: 6 ks
-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 6 m: 26 ks
-Obrubník betónový 100x20x10: 26 ks
-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 26 m
-Vyrovnanie nerovností – zníženie vybúraním -frézovaním 20 m²
-Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 10 cm na ploche 16 m²
-Penetrácia
-Vyrovňávka nerovností asfaltobetón AC 08, priem. hr. 3 cm na ploche 142 m²
-Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 710 m²
Celkové náklady na prevedené práce: **13 241 eur s DPH**

22. Ul. Cintorínska – chodník pri BD 850, spevnená plocha a zriadenie päť nových parkovacích miest – celková plocha 1 380 m².

-Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia: 1 380 m²
-Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov, 74 m
-Obrubník betónový 100x25x15: 74 ks
-Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 74 m
-Vybúranie kamenných obrubníkov: 18 m
-Uloženie kamenných obrubníkov do lôžka z betónu: 12m
-Výšková úprava existujúcich poklopov uličných a kanalizačných vpustí: 4 ks
-Odstránenie podkladu z betónu na ploche: 13 m²
-Podklad z betónu tr. C 8/10 hr.10: 38 m²
-Vyrovňávka nerovností asfaltobetón AC 11, priem. hr. 4 cm na ploche 120 m²
-Odstránenie podkladu na ploche: 60 m²

- Úprava plane v zárezoch so zhutnením: 60 m²
 - Podklad z kameniva frakcie 32-63 hr. 150 mm: 60 m²
 - Podklad zo štrkodrvy hr. 100 mm po zhutnení: 60 m²
 - Podklad z betónu tr. C 8/10 hr.10: 60 m²
 - Penetrácia
 - Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 390 m²
 - Pokladka asfaltu AC 11, hr. 4 cm: 1 050 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: **27 803 eur s DPH**

23. Ul. L. Sáru – chodník za BD 2361 – celková plocha 440 m²

- Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia: 420 m²
 - Obrubník betónový 100x20x10: 22 ks
 - Uloženie obrubníka do lôžka z betónu: 22 m
 - Vyrovnávanie nerovností – podklad z betónu priem. hr. 10 cm na ploche 20 m²
 - Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 08 hr. 3 cm na ploche 84 m²
 - Pokladka asfaltu AC 08, hr. 4 cm: 440 m²
- Celkové náklady na prevedené práce: **7 759 eur s DPH**

V Trebišove, 12.09.2018
Spracoval: Ing. Bogda

Objednávkový formulár

1. Identifikácia verejného obstarávateľa - objednávateľa:

Mesto Trebišov
 M. R. Štefánika 862/204
 075 25 Trebišov
 IČO: 00 331 996
 DIČ: 202 077 3590
 IČ DPH: SK 202 077 3590

2. Názov predmetu zákazky:

Oprava miestnych komunikácií – 2. etapa 2018

3. Kľúčové slová:

oprava ciest, komunikácií, odstránenie výtlkov, obnova povrchu vozovky, obnova povrchu chodníkov

4. CPV kódy:

45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
 45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest
 45233142-6 Práce na oprave ciest
 45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
 60000000-8 Dopravné služby

5. Druh zákazky (nehodiace sa prečiarknúť):

- ~~— zákazka na dodanie tovaru~~
- zákazka na uskutočnenie stavebných prác
- zákazka na poskytnutie služieb

6. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je oprava povrchu miestnych komunikácií – ciest a chodníkov - v 23 lokalitách mesta.

7. Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oprava povrchu miestnych komunikácií v 23 lokalitách mesta:	dielo			1
1. Ul. M. R. Štefánika – cesta od kruhovej križovatky pred objektom Orange	m2			771
2. Ul. M. R. Štefánika – chodník pred budovou pošty	m2			1 034
3. Ul. Čsl. armády – severný chodník od svetelnej križovatky po BD 1782	m2			590
4. Komenského ul. – chodník pri BD 2116	m2			120

5. Komenského ul. – chodník pri BD 2209	m2			160
6. Ul. T. G. Masaryka – južný chodník od Komenského ul. po Berehovskú ul.	m2			700
7. Ul. Cintorínska – vnútrosídľový chodník za VVS, BD 2220, 2221, 2222	m2			1 180
8. Ul. J. Kostru – chodník k futbalovému areálu a vstup na kúpalisko	m2			950
9. Hollého ul. – severný chodník	m2			340
10. Moyzesova ul. – chodník od Varichovskej ul. po Škultétyho ul.	m2			240
11. Šrobárová ul. – chodník od Ul. M. R. Štefánika a vedľa aut. nástupíšť po Ul. J. Husa	m2			960
12. Štúrova ul. – východný chodník s napojením na Ulicu Kpt. Nálepku	m2			590
13. Štúrova ul. – západný chodník	m2			600
14. Pribinova ul. – severný chodník bez asfaltového povrchu	m2			820
15. Kukučínova ul. – severný chodník od Hodvábnej ul. po Varichovskú ul. a úsek na Hodvábnej ul.	m2			330
16. Ul. Stavebná – východný chodník od Ul. Čsl. armády po Ul. T. G. Masaryka	m2			460
17. Ul. T. G. Masaryka – severný chodník od Sládkovičovej ul. po Stavebnú ul.	m2			210
18. Škultétyho ul. – vnútrosídl. chodník pri BD 1895/22, 1924/4, dets. ihrisku a škôlke	m2			700
19. Komenského ul. – vnútrosídl. chodník od Milk Agro, BD 2210, 2209 po Ul. 1. decembra	m2			1 030
20. Ul. 1. decembra – vnútrosídl. chodník za BD 2207	m2			315
21. Komenského ul. – chodník pri BD 2137	m2			710
22. Ul. Cintorínska – chodník pri BD 850, spevn. plocha a 5 parkovacích miest	m2			1 380
23. Ul. L. Sáru – chodník za BD 2361	m2			440

Sumarizácia za 23 lokalít podľa jednotlivých činností:				
Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu	m			39
Vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého asfaltu	m ²			971
Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu	m ²			12 819
Uloženie obrubníka do lôžka z betónu	m			380
Obrubník betónový cestný 100x25x15	kus			116
Obrubník betónový cestný 100x20x10	kus			236
Obrubník betónový cestný 33x25x15	kus			48
Výšková úprava existujúcich poklopov	kus			21
Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 11, hr. 3cm	m ²			110
Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 08, hr. 3cm	m ²			1 628
Vyrovnávka nerovností – podklad z betónu tr. C 8/10 hr. 3cm	m ²			150
Vyrovnávka nerovností – podklad z betónu tr. C 8/10 hr. 10cm	m ²			28
Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov	m			364
Vyrovnanie nerovností – zníženie vybúraním – frézovaním	m ²			36
Pokládka asfaltového koberca, asfaltobetón AC 11, hr. 4cm	m ²			1 941
Pokládka asfaltu AC 8, hr. 4cm	m ²			12 869
Odstránenie podkladu z betónu, odvoz a likvidácia starého betónu	m ²			444
Podklad zo štrkopiesku po zhutnení hr. 10cm	m ²			259
Podklad zo štrkodrvy hr. 150mm po zhutnení	m ²			30
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 10cm	m ²			458

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2			60
Podklad z kameniva frakcie 32-63 po zhutnení hr. 15cm	m2			90
Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich	m2			42,40
Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 20x20x6cm červená	m2			32,16
Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6cm červená	m2			10,24
Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika			
Asfaltová zmes – asfaltový betón AC	STN EN 13108-1 Asfaltový betón AC08, AC11			
Penetrácia	áno			
Položenie novej asfaltovej obaľovanej zmesi	áno, s následným zhutnením a zarovnaním s povrchom vozovky			

8. Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Vrátane dopravy na miesto plnenia.	
V cene diela musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s prácami a dodávkou materiálu ako aj náklady spojené s odvozom a likvidáciou starého asfaltu a starých obrubníkov.	
Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou a za dodržania všetkých súvisiacich právnych predpisov a noriem.	
Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a splňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi.	
Dopravné značenie v rámci platnej legislatívy si na stavenisku zabezpečuje dodávateľ.	
Dodávateľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi súpis vykonaných prác a dodávok a stavebný denník.	
Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ nebude poskytovať zálohové platby.	
Dielo je financované z prostriedkov objednávateľa.	
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až na základe objednávateľom schváleného a podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý vypracuje dodávateľ.	
Záručná doba na dielo je 36 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.	
Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet.	
Názov	Upresnenie

9. Zmluvné podmienky:

- Miesto plnenia zmluvy:
Štát: Slovensko
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov

Ulica a číslo: 23 lokalít v intraviláne mesta Trebišov a mestskej časti - Milhostov

- 2) Čas / lehota plnenia zmluvy: do 60 dní od účinnosti zmluvy
- 3) Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka: dielo
Požadované množstvo: 1
- 4) Maximálna výška zdrojov: 252 443 € s DPH
- 5) Druh všeobecných zmluvných podmienok: zmluva o dielo
- 6) Druh financovania:
Zákazka ~~je~~nie je financovaná zo zdrojov EÚ

10. Kritéria ponuky:

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je **celková cena predmetu zákazky s DPH.**

11. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk:

Dátum a čas vyhlásenia:

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: min. 5 pracovných dní od vyhlásenia zákazky.

12. Elektronická aukcia:

Áno, uplatní sa elektronická aukcia.

13. Počet zúčastnených dodávateľov:

min. 2 dodávatelia

V Trebišove, dňa 12. 9. 2018

Spracovali: Ing. Ján Bogda, referent pre výstavbu

Ing. Valéria Maďarová, referent pre verejné obstarávanie