

Dom smútku v Trebišove – rekonštrukcia, dostavba – Projekt pre realizáciu stavby

Príloha k realizačnej projektovej dokumentácii, výkazu výmer a rozpočtu stavby č. 1.

Na základe potreby zníženia rozpočtových nákladov stavby, bolo nevyhnutné upraviť rozsah realizovaných prác, použitie materiálov a technologických a systémových riešení, ktoré sú navrhnuté v realizačnej dokumentácii. Táto textová príloha je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

Zmeny v riešení podľa stavebných objektov :

SO 01 - Búracie práce – / bez zmien /

SO 02 - Dom smútku - Hlavný objekt

1. Hrúbka zateplenia stien obvodového plášťa objektu bude konštantná pod metalickým obkladom, aj pod obkladom z eternitu, minerálnou vlnou hr. 80 mm.
2. Sklenené výplne obvodového plášťa obradnej miestnosti, ktoré mali pôvodne osadené multifunkčné izolačné trojsklo, budú zmenené. Výplň bude nahradená multifunkčným izolačným dvojsklom PLANIBEL ENERGY s parametrom $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Výplň O 13 ostáva nezmenená.
3. Okenné výplne obvodového plášťa, časti objektu pre správu a prevádzku, budú riešené v systéme ALIPLAST nie Schueco. Systém Schueco v pôvodnom typovom zložení, bude použitý pri rámových a štruktúrálных výplniach obradnej sály.
4. Titánzinková strešná krytina nad šikmou strechou obradnej miestnosti – RHEINZINK – v systémovom riešení Quickstep, farba modro – šedá, bude nahradená strešnou šablónou na ležatú drážku v horizontálnych pásoch - / systémové riešenie f. Tobakos / z materiálu VM ZINK – Pigmento blue.
5. Anhidritový poter zálievky podlahového vykurovania obradnej sály a verejných wc bude zamenený za betónový poter rovnakej hrúbky s použitím plastifikátorov.
6. Nopové izolácie oddeľujúce podkladové betónové konštrukcie od štrkového lôžka boli vypustené.
7. Granitový obklad portálu vstupu do obradnej sály „B“ ,bude riešený veľkoformátovým gresom, / Použitý typ bude odsúhlasený autorom PD /
8. Dlažby a obklady podrobne špecifikované v dokumentácii budú nahradené za ekonomickejšie Varianty, pri dodržaní formátu, farby, technických vlastností a povrchovej úpravy. / Použité typy budú odsúhlasené autorom PD /
9. Osvetľovacie prvky obradnej sály, boli upravené zámenou poz. Č. 1.- 24 ks stropných svietidiel v dvoch dvojradových pásoch nad sedením návštevníkov obradu, z typu iGuzzini MG21.01DEEP MINIMAL, za typ LEDMA panel zapustený biely 210 x 210mm 12W 4000K, zamenené boli svietidlá poz. č. 12. iGuzzini LED PLUS 2620 4 ks za svietidlá KANLUX – taxi led neutral white. Svietidlo poz. č.17 v portáli zadného vstupu BELL hliníkový profil s led pásom bude nahradené svietidlom LEDMA panel zapustený biely 210 x 210mm 12W 4000K. Svietidlá poz. č. 18 iGuzzini BG21 iway LED budú zrušené bez náhrady.

SO 03 - Hlavný vstup do areálu cintorína

1. Nerezová posuvná brána a jej pevná časť, hlavného vstupu na cintorín z kartáčovaných nerezových profilov a nerezového sita z pružinovej nereze bude vyhotovená z ocele s výplňou z ocelového sita identických rozmerových a tvarových parametrov. Povrch bude opatrený komaxitom.

SO 04 - Oplotenie

1. Podperná stena „J“ ,prístrešku pri hlavnom vstupe, obložená nerezovým sitom na nerezovej

podkonštrukcii bude obložená identickým oceľovým sitom, na oceľovej podkonštrukcii, farbená komaxitom.

2. Obnova pôvodného murovaného oplatenia nebude realizovaná. Nebude vyrovnaný podklad steny polystyrénom, nebudú prevedené tenkovrstvé omietky zo silikónu, klampiarske práce na oplechovaní koruny muriva, nebudú realizované vysprávky a maľby z vnútornej strany oplatenia. Nebude realizovaný sokel z gresového obkladu, ani nová oceľová brána juhovýchodného vstupu.

SO 05 - Spevnené plochy domu smútku

1. Nebude realizovaná časť spevnenej plochy chodníka z cestného betónu, s odstavňovou plochou na Bicykle, v rozsahu od vyrovnávacieho schodiska zadného hospodárskeho vstupu, po hranu vystupujúcej časti dostavby obradnej sály. Nebudú realizované ani stojany na bicykle s osvetlením.
2. Nopové izolácie oddeľujúce podkladové betónové konštrukcie od štrkového lôžka boli vypustené.
3. Granitové obklady múrikov pri vstupe k správe objektu a pri prechode pre chodcov budú zamenené za gresové / Použitý typ budú odsúhlasené autorom PD /

SO 06 - Zariadenie pre využitie dažďovej vody I. etapa / bez zmien /

SO 07 - Trávnaté plochy a sadové úpravy

1. Nebude realizovaná výsadba zelene a úprava trávnatých plôch / práce bude realizovať mestský podnik /

SO 08 - Verejné osvetlenie - / objekt nebude realizovaný /

SO 09 - Dopravné značenie

1. Nebude realizované nové vyznačenie prechodu pre chodcov s prvkami pre nevidomých a hendikepovaných.

SO 10 - Prekládka prípojnej a rozvodnej skrine NN siete / bez zmien /

SO 10a- Odborné zariadenie DS – preložka / bez zmien /

SO 10b- Odborné zariadenie verejného osvetlenia cintorína – preložka / bez zmien /

SO 11 - Prekládka merania a regulácie plynovej prípojky / bez zmien /

SO 12 - Prestavba prípojky vody / bez zmien /

SO 13 - Fontána / bez zmien /